



Svendborg
Kommune

Projekt liste havn 2020.

Planlægning med mere	200.000
Akut diverse	436.821
Udskiftning af pæle	200.000
Diverse udvaskninger / faldhuller	100.000
Ny stensætning ved Svendborg Roklub	400.000
Eftersyn/udskiftning af anoder Lundeborg	100.000
Udskiftning af bro i Rantzausminde (bro 1)	1.500.000
Oprensning af Højestene løb uden for sejlrende	600.000
3D Opmåling af Svendborg Havn til dybdemåling	150.000
Fendertræ og hammer på Kaj 24	1.400.000
Fendertræ og hammer på Frederikskaj	1.400.000
Udskiftning af brodæk på Drejø	400.000
Betonvæg på Vindeby Havn Eftersyn / Reparation.	100.000
Udskiftning af dæk og pæle på Gasværksbroen	600.000
Renovering af spuns i vestsiden i beddingen	500.000
Udskiftning af spuns ved YachtBroker	2.400.000
Færdig renovering af toilet Drejø	300.000

Center for Ejendom og Teknisk service

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 30 00

ti@svendborg.dk
www.svendborg.dk

27. november 2019

Sagsid:
Afdeling: Trafik og
Infrastruktur
Ref.: MAEKIJ

Da projekterne ikke er undersøgt til bunds vil der være forskydninger.

Åbningstider

Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-16.30
Fredag 9.00-14.00



Beskrivelse.

Planlægning med mere

Til diverse planlægningsopgaver og mindre opdateringer af tegningsarkiv og forvaltningssystem. Der vil i mindre omfang blive benyttet rådgiver.

Akut diverse

Der afsættes 400.000 kr. til akutte problemer.

Det har gennem flere år vist sig, at der grundet vejret sker akutte skader på konstruktioner og udstyr. For at havnen er mulig at bruge, er det nødvendigt at udbedre disse.

Udskiftning af pæle

Der udskiftes knækkede og ødelagte pæle ved bådpladserne.

Diverse udvaskning / faldhuller

Grundet mindre huller i spunsen vil belægningen sætte sig bag ved spunsen.

Disse udbedres løbende, for at der ikke skal opstå faldrisiko.





Nystensætning ved Svendborg Roklub

Betonspunsen ved Svendborg Roklub er ved at blive undermineret. Dette medfører at materialet under roklubbens klubhus forsvinder. Dette sammenholdt med at betonspunsen har skader. Foreslås at der udføres enstensætning og at der indpumpes materiale ind under klubhuset.



Eftersyn/udskiftning af anoder Lundeberg

Anoderne på Svendborg Kommunes andel af havneanlægget ved Lundeberg skal undersøges om de stadig er aktive. Informationer fra brugerne er at det er de ikke. Der afsættes økonomi til, at hvis anoderne er brugte kan de udskiftes.



Udskiftning af bro i Rantzausminde (bro 1)

Bro 1 i Rantzausminde er nedslidt. Broen er sammenbygget med stenmolen og lavet halvt i beton. Pæle med mere er ved at gå i stykker og skal udskiftes.



Oprensning af Højestene løb uden for sejrende

I 2017 blev færgens sejrende oprenset. Kystdirektoratet har opmålt hele sejrenden og der er steder, hvor der ikke er vanddybde nok. Dette ønskes udbedret.

3D Opmåling af Svendborg Havn til dybdemåling

Der skal måles vanddybder for at sikre, at havnen har de ønskede dybder. Dette vil som noget nyt prøves med en 3D opmåling, for at se om disse informationer kan være med til at forbedre viden om tilstanden på havnen.



Fendertræ og hammer på Kaj 24

Der blev i 2017 lavet ny spuns på kaj 24, og i 2018 opsat anoder. Som kajen fremstår kan der ikke ligge skibe til, derfor ønskes der opsætning af hammer og fendertræ.



Fendertræ og hammer på Frederikskaj

I 2018 udskiftede man 33 % af kajens fendertræ og hammer. Dette projekt ønskes færdigt, da fender træet og hammer på strækningen er ved at være nedslidt.





Udskiftning af bro / brodæk på Drejø

Broen er nedslidt og en del af pælene er ved at være udtjente.
Derfor ønskes broen renoveret eller delvist udskiftet.





Betonvæg på Vindeby Havn Eftersyn / Reparation.

Der er en betonvæg som er dækket af sten.

Om væggen er bærende længere ned vides ikke i dag. Efter hvordan væggen statisk virker vil der hvis muligt inden for rammen blive udført reparation.





Udskiftning/recovering af bro / brodæk – Gasværksbro

Brodækket har det dårligt og bør renoveres. Der er flere ødelagte planker.



Renovering af spuns i vestside i beddingen

Der er store huller i spunsen og disse ønskes tætnet, forventes udført ved at støbe beton på indersiden.





Svendborg
Kommune

Færdig renovering af toilet Drejø

Toiletbygning på Dejrø er kun delvist blevet renoveret. Det ønskes at bygning bliver renoveret færdig. Der mangler at blive indrettet 2 bad rum , mini køkken og vaske rum til lyst sejlerne.